



●部材案内

品名	専用幅木
----	------




記号	A	重量
FH-18	1829mm	4.6kg
FH-15	1524mm	3.9kg
FH-12	1219mm	3.2kg
FH-09	914mm	2.5kg
FH-06	610mm	1.8kg


①布板に巾木をのせLピンを起こし、巾木をセットします。



②Lピンを建枠支柱に固定します。



③完成図



取付方法

- 巾木本体は、L字型なので床材と建地の間に隙間を作りません
- Lピンをスライドさせ脚柱に固定する
- 工具不要
- 1人で素早く組み立て、解体が出来ます
- 高張力鋼板を使用し軽量です(3kg)

使用上の注意

- 巾木にはのらない
- Lピンは必ず脚柱に固定する
- 巾木に材料等をのせたりしない

品名	ボードホルダー
記号	BH

長尺足場板が幅木に早変わり。

- ・番線で固定する手間がはぶけます。
- ・長尺足場板をL字固定金具がガッチリ固定。

重量(kg)	梱包数量(個)	梱包重量(kg)
0.6	25	15.4



クランプは兼用型